

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เงินไข เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	181,390.88	1.3046	236,642.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			236,642.54	
	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงิน			236,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ วุฒิการณ์) ช่างปูน ช.3


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมั่นขัน) วิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ หน่อไชย) นายช่างเทคนิค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน
โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักรับเตรียมวัสดุการตัด กระดาษทางการแพทย์ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธ ภูสิการณ)

ข้างบน ช.3

กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ หน่อชัชย)

นายช่างเทคนิค

วิศกรโยธา

(นายวิรัตน์ หมื่นชื่น)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างฐานราก เสาค								
	1.1 ดินซุด + ถมกลั้ว	2.88	ลบ.ม.	-	-	99.00	285.12	285.12	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	0.14	ลบ.ม.	425.24	59.53	91.00	12.74	72.27	
	1.3 ไม้แบบคืด 80 %	5.44	ตร.ม.	443.92	2,414.92	-	-	2,414.92	
	1.4 ไม้คร่าวยึดแบบ 30 %	1.63	ลบ.พ.	560.75	914.02	-	-	914.02	
	1.5 ตาประกอบแบบ	6.80	ตร.ม.	-	-	133.00	904.40	904.40	
	1.6 ตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
	1.7 เหล็กล่องขนาด 100 x 100 x 2.3 มม.	166.80	กก.	31.17	5,199.16	10.00	1,668.00	6,867.16	
	1.8 แผ่น Plate ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	8.00	แผ่น	159.00	1,272.00	47.70	381.60	1,653.60	
	1.9 แผ่น Plate ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	8.00	แผ่น	26.00	208.00	7.80	62.40	270.40	
	1.10 เหล็ก RB 9 มม. SR 24	39.92	กก.	24.51	978.44	4.10	163.67	1,142.11	
	1.11 คอนกรีตทั่วไป 1 : 2 : 4	0.87	ลบ.ม.	1,936.00	1,684.32	498.00	433.26	2,117.58	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	1.33	กก.	40.75	54.20	-	-	54.20	
	รวม				12,878.05		3,911.19	16,789.25	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ

(นายอภัยพงษ์ วุฒิจันทร์)

ช่างปูน ช.3

กรรมการ


(นายวิรัตน์ หมั่นชื่น)


(นายพงษ์ศักดิ์ หม่องฮุย)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

วิศกรโยธา

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง คาน ตง	2.1 เหล็กกล่องขนาด 150 x 75 x 3.2 มม.	กก.	32.46	8,398.05	10.00	2,587.20	10,985.25	
		2.2 เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	กก.	30.31	3,739.04	10.00	1,233.60	4,972.64	
		2.3 เหล็กกล่องขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	กก.	30.34	9,939.38	10.00	3,276.00	13,215.38	
		2.4 แผ่น Plate 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	26.00	104.00	7.80	31.20	135.20	
		2.5 แผ่น Plate 200 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10.00	500.00	15.00	150.00	650.00	
		2.6 ทุ๊ปกเหล็กเบอร์ 1/2"	ตัว	20.00	680.00	10.20	204.00	884.00	
	รวม			23,360.48		7,482.00	30,842.48		
3	งานโครงสร้างหลังคา	3.1 เหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	กก.	30.31	4,673.80	10.00	1,542.00	6,215.80	
		3.2 เหล็กกล่องขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	กก.	30.34	5,679.65	10.00	1,872.00	7,551.65	
		3.3 เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 x 2.0 มม.	กก.	32.13	6,213.30	10.00	1,933.80	8,147.10	
		3.4 ทุ๊ปกเหล็กเบอร์ 1/2"	ตัว	34.00	680.00	10.20	204.00	884.00	
	รวม			17,246.75		5,551.80	22,798.55		
	รวมหมวดงานโครงสร้าง			53,485.28		16,944.99	70,430.27		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน
โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

(นาย योगยช ฐิติการณ)

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ช่างปูน ช.ว


ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กรรมการ

กรรมการ


(นาย วิรัตน์ หมั่นชื่น)


(นาย วิศักดิ์ หน่อไชย)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

วิศกรโยธา

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
B	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	17.20	ตร.ม.	-	-	40.00	688.00	688.00	
	1.2 รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมติดกระจกบานเลื่อน	4.56	ตร.ม.	-	-	150.00	684.00	684.00	
	1.3 รื้อถอนผนังกันห้องเฟเบอร์สำเร็จรูป	6.00	ชุด	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	1.4 รื้อถอนคานต่อเสาสำเร็จรูป	4.00	เมตร	-	-	180.00	720.00	720.00	
							3,592.00	3,592.00	
2	งานมุงหลังคา								
	2.1 แผ่นมุงหลังคาหนา 0.35 มม. (สีน้ำตาล)	52.82	ตร.ม.	230.00	12,148.60	70.00	3,697.40	15,846.00	
	2.2 แผ่นครอบข้าง	9.00	เมตร	126.00	1,134.00	50.00	450.00	1,584.00	
	2.3 แผ่นครอบผนัง	13.00	เมตร	126.00	1,638.00	50.00	650.00	2,288.00	
	2.4 เชิงชายไม้เทียม 2 in 1	25.00	เมตร	290.00	7,250.00	45.00	1,125.00	8,375.00	
					22,170.60		5,922.40	28,093.00	
3	งานปูพื้น								
	3.1 ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	33.04	ตร.ม.	406.00	13,414.24	121.80	4,024.27	17,438.51	

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายอัยยุทธ อุทัยการณ)

ช่างปูน ช.3

.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ หนองชัย)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566

วิศกรโยธา

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	แม่ปูนไปตเหล็กกล่องขนาด 150 x 50 x 1.8 มม.	11.02	กก.	35.39	390.00	10.00	110.20	500.20	
6.2	ลูกนอนเหล็กกล่องขนาด 150 x 50 x 1.8 มม.	11.02	กก.	35.39	390.00	10.00	110.20	500.20	
6.3	ลูกนอนเหล็กกล่องขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	30.84	กก.	30.31	934.76	10.00	308.40	1,243.16	
7	งานทาสี				1,714.76		528.80	2,243.56	
	7.1 สีกันสนิม + สีน้ำมัน (ทา 2 เที่ยว)	87.43	ตร.ม.	77.00	6,732.11	38.00	3,322.34	10,054.45	
	7.2 สีน้ำอะคริลิคแท้ 100 %	69.42	ตร.ม.	63.00	4,373.46	30.00	2,082.60	6,456.06	
8	งานติดตั้งรางริน				11,105.57		5,404.94	16,510.51	
	8.1 เหล็กกล่องขนาด 25 x 25 x 2.0 มม.	24.48	กก.	33.08	809.80	10.00	244.80	1,054.60	
	8.2 รางรินสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 0.8 มม.	3.00	เมตร	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	8.3 ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว Class 8.5	1.00	ท่อน	717.76	717.76	400.00	400.00	1,117.76	
	8.4 อุปกรณ์ข้อต่อติด 40 %	1.00	เมตร	287.10	287.10	86.13	86.13	373.24	
	8.5 อุปกรณ์ยึดท่อติด 30 %	1.00	เมตร	215.33	215.33	64.60	64.60	279.93	
	รวม				9,529.99		795.53	10,325.52	

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน
โครงการ ต่อเติมอาคารเอกซเรย์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

.....ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ รพ.น่าน 11/2566

(นายอภัยพิรุณ ภูติการณ)


ราคาค่าวัสดุ สำหรับติดตั้งเครื่องจักรการค้า กระทั่งวางพาดผนัง จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม 2565

ช่างปูน ช.3

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

.....กรรมการ


(นายวิรัตน์ หอมสิน)


(นายทวิศักดิ์ หงษ์ฮุย)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566

วิศกรโยธา

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	โคมไฟกล่องเหล็กเป้อย 1 x 20 วัตต์ หลอด LED	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	
3.2	สวิทช์ไฟทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	120.00	240.00	80.00	160.00	400.00	
3.2	ตัวรับไฟฟ้าแบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	75.00	75.00	90.00	90.00	165.00	
	รวม				1,565.00		825.00	2,390.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				3,446.90		3,010.87	6,457.77	
	รวมค่าวัสดุ + รวมค่าแรงงาน				130,705.20		50,685.67	181,390.88	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานต่อเติมอาคารเอกซเรย์ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอในเวียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินบำรุง) จำนวน ๓๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๓.๑ งานโครงสร้างฐานราก

๓.๒ งานโครงสร้างเหล็ก คาน ตง

๓.๓ งานโครงสร้างเหล็กหลังคา

๓.๔ งานรื้อถอน

๓.๕ งานมุงหลังคา

๓.๖ งานพื้น

๓.๗ งานผนัง

๓.๘ งานราวกันตก

๓.๙ งานบันได

๓.๑๐ งานติดตั้งรางริน

๓.๑๑ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

๓.๑๒ งานทาสี

๓.๑๓ งานย้ายติดตั้งเคาน์เตอร์

๓.๑๔ งานทำความสะอาดภายในสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบและสัญญาทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๗ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ วุฒิการณ์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิรัตน์ หมั่นขัน

กรรมการ

๗.๓ นายวิศักดิ์ หน่อไชย

กรรมการ