


บันทึกการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายชื่อช่างทำยบันทึกนี้ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จำนวน ๑ งาน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โดยถอดรูปแบบและรายการตามหลักวิชาการ และประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังที่แนบ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคากลางมีความสอดคล้องเหมาะสมตามราคากลางท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายยงยุทธ วุฒิการณ์)

ช่างปูน ช๓

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิรัตน์ หมั่นขัน)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทวิศักดิ์ หน่อไชย)

นายช่างเทคนิค

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกขยานันทน์ชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาคว่ำวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566


ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	362,791.63	1.3046	473,297.97	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			473,297.97	
	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงิน			473,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นายยงยุทธ วุฒิการณ์) ช่างปูน ช3


กรรมการ
 (นายวิรัตน์ หมั่นขัน) วิศวกรโยธา


กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ หน่อไชย) นายช่างเทคนิค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกพยาบาลชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาตัวสุดท้าย สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายยังยุทธ ภูติการณ)

ช่างปูน ช3

กรรมการ

..... กรรมการ

(นายวิรัตน์ หมั่นชื่น)

วิศวกรโยธา

..... กรรมการ

(นายพิชิตศักดิ์ หน่อไชย)

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)										
1	งานรื้อถอนพร้อมขนเก็บ ขนทิ้ง									
1.1	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนผนัง	22.53	ลบ.ม.	-	-	40.00	901.20	901.20		
1.2	รื้อถอนผนังกระเบื้องเซรามิค	95.81	ตร.ม.	-	-	35.00	3,353.35	3,353.35		
1.3	รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมพร้อมโครงฝ้าไม้	32.62	ตร.ม.	-	-	35.00	1,141.70	1,141.70		
1.4	รื้อถอนเพดานกระเบื้องเซรามิค	65.40	ตร.ม.	-	-	50.00	3,270.00	3,270.00		
1.5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00		
1.6	รื้อถอนประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจก	23.37	ตร.ม.	-	-	150.00	3,505.50	3,505.50		
1.7	รื้อถอนหลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงหลังคาเหล็ก	7.00	ตร.ม.	-	-	95.00	665.00	665.00		
1.8	รื้อถอนฝ้าผนัง คสล.	2.05	ม.	-	-	50.00	102.50	102.50		
1.9	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	85.00	85.00	85.00		
1.10	รื้อถอนโคมไฟฟ้า	3.00	ชุด	-	-	35.00	105.00	105.00		
1.11	รื้อถอนคานเตอร์ คสล.	1.44	ตร.ม.	-	-	70.00	100.80	100.80		
1.12	ค่าขนเศษวัสดุทิ้งนอกสถานที่	1.00	เมทรา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
รวมรายการที่ 1					-		16,710.05	16,710.05		
2 งานผนัง										
2.1	ผนังเบาบุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. บุสองด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	40.61	ตร.ม.	638.00	25,909.18	130.00	5,279.30	31,188.48		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกพยาบาลชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธ ภู่อธิการณ์)

ช่างปูน ช3

..... กรรมการ
(นายวิรัตน์ หนั้นขัน)
วิศวกรโยธา

..... กรรมการ
(นายพิชิต หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน		
2.2	ก้ออิฐมวลเบา	2.93	ตร.ม.	310.00	908.30	56.00	164.08	1,072.38		
2.3	เสาเอ็น+ทับหลัง	3.24	ม.	116.00	375.84	46.00	149.04	524.88		
2.4	ฉาบปูนผนัง	5.86	ตร.ม.	53.00	310.58	87.00	509.82	820.40		
	รวมรายการที่ 2				27,503.90		6,102.24	33,606.14		
3	งานตกแต่งผิวผนัง ผนัง									
3.1	พื้นไม้เทียมขนาด 8"x1" ไตรรงค์ร่วนเหล็กกล่อง									
	3.1.1 Plate 150x150x5mm.	6.00	แผ่น	60.00	360.00	18.00	108.00	468.00		
	3.1.2 ทุบกเหล็ก 10mm.	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00		
	3.1.3 เหล็กกล่อง 75x75x2.3mm.	30.84	กก.	30.80	949.87	10.00	308.40	1,258.27		
	3.1.4 เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.	61.68	กก.	30.64	1,889.88	10.00	616.80	2,506.68		
	3.1.5 เหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.	91.44	กก.	31.05	2,839.21	10.00	914.40	3,753.61		
	3.1.6 สีกันสนิม+สีน้ำมัน	11.09	ตร.ม.	76.00	842.84	38.00	421.42	1,264.26		
	3.1.7 พื้นไม้เทียม 8"x1"x3.00mm.(ทำลิจจากโรงงานผู้ผลิต)	11.00	แผ่น	450.00	4,950.00	135.00	1,485.00	6,435.00		
	3.1.8 วัสดุปลาสถาว่าน 1.5"	130.00	ตัว	1.50	195.00	-	-	195.00		
3.2	กระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม.ผิวกันลื่น(พื้นห้องน้ำ)	32.62	ตร.ม.	279.00	9,100.98	158.00	5,153.96	14,254.94		
3.3	กระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม.ผิวเรียบ(พื้นห้องตรวจ PV)	10.45	ตร.ม.	279.00	2,915.55	158.00	1,651.10	4,566.65		
3.4	ปูนทรายปรับระดับผิวพื้น(พื้นที่ห้องตรวจ PV)	10.45	ตร.ม.	97.00	1,013.65	64.00	668.80	1,682.45		
3.5	กระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม.ผิวเรียบ(ผนังห้องงน้ำ)	122.66	ตร.ม.	246.08	30,184.17	166.00	20,361.56	50,545.73		

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกพยาบาลชั้นบน โรงพยาบาลบ้าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบแสดงที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักบัญชีปฏิบัติการฯ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566


ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566


และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายยังยง ภูติการณ์)
ช่างปูน ช3


(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)
วิศวกรโยธา


(นายพิศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมรายการที่ 3				55,481.15		31,689.44	87,170.59	
4	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างต่าง								
4.1	ประตู D1(ทางเข้าหลัก)	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
4.2	ประตู D2(ห้องตรวจ PV)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4.3	ประตู D3(ห้องเก็บของห้องน้ำ)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
4.4	ประตู D4(ประตูห้องน้ำ)	5.00	ชุด	3,700.00	18,500.00	320.00	1,600.00	20,100.00	
4.5	หน้าต่าง W1(ห้องตรวจ PV)	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4.6	หน้าต่าง W2(บานกระทุ้งห้องน้ำ)	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวมรายการที่ 4				82,500.00		1,600.00	84,100.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้าเพดานยิบซีเมนต์บอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทาบขึ้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี(ห้องน้ำ)	32.62	ตร.ม.	257.00	8,383.34	75.00	2,446.50	10,829.84	
	รวมรายการที่ 5				8,383.34		2,446.50	10,829.84	
6	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
6.1	ชักโครกนั่งราบบ แบบหมอน้ำ	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
6.2	โถปัสสาวะชายขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
6.3	อ่างล้างหน้าเซรามิก แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
6.4	อ่างล้างหน้าเซรามิก แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกขยายพื้นที่ชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาตัวสุดท้าย ถัดมาเตรียมใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่าย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ใช้หลักการบัญชีและวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ภูมิธรรม)

ข้างขึ้น ๗3

..... กรรมการ
(นายวิรัตน์ หนึ่งชั้น)
วิศวกรโยธา

..... กรรมการ
(นายวิศักดิ์ หนึ่งไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.5	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น แบบตึกกลี้น	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
6.6	สายตัดชำระพร้อมสตัดปวงล้อ	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	70.00	350.00	2,600.00	
6.7	ก๊อกนำล้างพื้น 1/2"	2.00	ชุด	112.15	224.30	25.00	50.00	274.30	
6.8	กระจากงาแบบตีตตายขนาด 0.60X2.40ม.หนา 5มม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00	
6.9	อ่างล้างแปดเหลี่ยม 304 แบบมีขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์ชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	รวมรายการที่ 6				41,324.30		5,755.00	47,079.30	
7	งานदान์เตอร์ คสล.								
7.1	ก้ออิฐมวลเบา	1.26	ตร.ม.	310.00	390.60	56.00	70.56	461.16	
7.2	ฉาบปูนผนัง	2.52	ตร.ม.	53.00	133.56	87.00	219.24	352.80	
7.3	ไม้แปบ	1.80	ตร.ม.	467.29	841.12	139.00	250.20	1,091.32	
7.4	ไม้คร่าวยึดแปบ	0.54	ลบ.พ.	607.48	328.04	-	-	328.04	
7.5	ตะปู	0.45	กก.	46.73	21.03	-	-	21.03	
7.6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9มม. SR24	14.97	กก.	26.51	396.85	4.40	65.87	462.72	
7.7	ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	45.61	20.48	-	-	20.48	
7.8	คอนกรีตทั่วไป อัตราส่วน 1:2:4	0.14	ลบ.ม.	1,935.00	270.90	579.00	81.06	351.96	
7.9	หินแกรนิตกว้าง 0.60ม. หนา 20มม.(สี่ระบุภายหลัง)	2.40	ม.	3,500.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	รวมรายการที่ 7				10,802.59		686.93	11,489.52	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกขยายพื้นที่ชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักบัญชีการก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายยังยง ภูคุ้มการณ์)

ช่างปูน ชู3

.....กรรมการ

(นายวิศักดิ์ หน่อไชย)

นายช่างเทคนิค


(นายวิรัตน์ ชุ่มนันทน์) กรรมการ
วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ								
8.1	ราวระเบียงสแตนเลส 304	5.76	ม.	1,800.00	10,368.00	-	-	10,368.00	
8.2	ราวรับสแตนเลสหนา 0.8มม. เกรด 304 เชื่อมรอยต่อพร้อมโครงสร้าง	4.55	ม.	1,950.00	8,872.50	-	-	8,872.50	
	รวมรายการที่ 8				19,240.50			19,240.50	
9	งานทาสี								
9.1	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	371.81	ตร.ม.	54.00	20,077.74	30.00	11,154.30	31,232.04	
	รวมรายการที่ 9				20,077.74		11,154.30	31,232.04	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	เดินท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ขาว	8.00	ท่อน	65.00	520.00	92.00	736.00	1,256.00	
	- Flex Ø 1/2"	15.00	ม.	8.00	120.00	11.00	165.00	285.00	
	- เบ็ดเตล็ด คัด 20% ของราคาท่อ	1.00	พวง	128.00	128.00	-	-	128.00	
10.2	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW. 2.5 sq.mm.	1.00	ม้วน	1,121.50	1,121.50	700.00	700.00	1,821.50	
	- สายไฟ THW. 1.5 sq.mm.	1.00	ม้วน	794.39	794.39	500.00	500.00	1,294.39	
	- เบ็ดเตล็ด คัด 10% ของราคาสายไฟ	1.00	พวง	191.59	191.59	-	-	191.59	
10.3	แสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่ ชนิดสมัครราคาพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	165.00	660.00	90.00	360.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้าน

โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกขยายชั้นขั้วบน โรงพยาบาลบ้าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาค่าวัสดุ สำนักบัญชีศรีธรรมจักรการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายยังชีพ ภูมิการณ์)

ช่างปูน ช3

..... กรรมการ
(นายวิศักดิ์ หน่อไชย)

นายช่างเทคนิค

..... กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมื่นชื่น)

วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- โคมไฟเหล็กถ่วงเบรียอ หลอด LED 2x20W.	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	150.00	450.00	2,550.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 6 นิ้ว หลอด LED E27 25W.	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	115.00	920.00	4,120.00	
	รวมรายการที่ 10				9,195.48		4,311.00	13,506.48	
11	งานระบบประปา สุขาภิบาล								
11.1	ระบบประปา								
	- ท่อ PVC Ø 1" class 13.5	2.00	ท่อน	128.51	257.02	120.00	240.00	497.02	
	- ท่อ PVC Ø 3/4" class 13.5	3.00	ท่อน	80.84	242.52	120.00	360.00	602.52	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" class 13.5	9.00	ท่อน	67.29	605.61	120.00	1,080.00	1,685.61	
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ คัด 50% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	302.81	302.81	90.84	90.84	393.65	
	- อุปกรณ์ท่อ คัด 30% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	181.68	181.68	54.50	54.50	236.19	
	- วาล์วน้ำทองเหลือง 1"	1.00	ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
11.2	ระบบระบายน้ำ								
	- ท่อ PVC Ø 1 1/2" class 8.5	3.00	ท่อน	150.47	451.41	120.00	360.00	811.41	
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ คัด 40% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	180.56	180.56	54.17	54.17	234.73	
	- อุปกรณ์ท่อ คัด 30% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	135.42	135.42	40.63	40.63	176.05	
11.3	งานเจาะพื้น คสล. สำหรับท่อวางสายท่อและใส่ปลั๊กสาย	11.00	จุด	-	-	110.00	1,210.00	1,210.00	
11.4	งานกรูทึบปูนบนชั้นรองท่อใส่โครก น้ำทิ้ง	11.00	จุด	100.00	1,100.00	30.00	330.00	1,430.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน่าน
โครงการ ปรับปรุงหน่วยตรวจสุขภาพ

สถานที่ดำเนินการ ณ ตึกขยายพื้นที่ชั้นบน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

แบบเลขที่ รพ.น่าน 35/2566

ราคาตัวสุดท้าย สำนักจัดซื้อพัสดุฯ กระทรวงพลังงานฯ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2566

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566


และประกาศฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


คำนวณราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธ ภูติการณ)

ช่างปูน ช.3


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมั่นชื่น)
วิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นายวิศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมรายการที่ 11				3,807.04		4,020.14	7,827.18	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				278,316.03		84,475.60	362,791.63	