

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องพิเศษศึกษาวิชาชีพ ชั้น ๒ จำนวน ๖ ห้อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินบริจาค) จำนวน ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง

๔.๒ งานเดินท่อน้ำทิ้งและท่อประปาพร้อมเทเกร้าทนร้อนขึงครอบท่อ ในส่วนที่อยู่ภายในห้องน้ำ

๔.๓ งานก่อบล็อกแก้วพร้อมเทเสาเอ็น ทับหลัง

๔.๔ งานฉาบผนังห้องน้ำ

๔.๕ งานก่อผนังพร้อมหล่อเคาน์เตอร์ คสล.

๔.๖ งานเดินท่อร้อยสาย(ฝังในผนัง)

๔.๗ งานปิดช่องหน้าต่างห้องน้ำ

๔.๘ งานปิดช่องเซอร์วิสช่องท่อเดิม

๔.๙ งานต่อเติมหลังคาโชนซักล้าง

๔.๑๐ งานปูกระเบื้องผนัง

๔.๑๑ งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน

๔.๑๒ งานฐานรับชุดบิวท์อิน

๔.๑๓ งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและระเบียงหลังห้อง

๔.๑๔ งานปูกระเบื้องเคาน์เตอร์

๔.๑๕ งานเดินสายไฟและสายโทรทัศน์ ร้อยในท่อ

๔.๑๖ งานติดตั้งราวกันตก

๔.๑๗ งานฉาบสกินโค้ดผนัง

๔.๑๘ งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานพร้อมฉาบรอยต่อแผ่น

๔.๑๙ งานติดตั้งช่องเซอร์วิสฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ ม.

๔.๒๐ งานติดตั้งเตารับ สวิตช์ และดวงโคมไฟฟ้า

๔.๒๑ งานกล่องครอบท่อเครื่องปรับอากาศ

๔.๒๒ งานติดตั้งสุขภัณฑ์

๔.๒๓ งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและพัดลมดูดอากาศ

๔.๒๔ งานปูกระเบื้องยาง SPC พร้อมติดบัวเชิงผนัง

๔.๒๕ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง

๔.๒๖ งานทาสี

๔.๒๗ ทำความสะอาดภายในสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบและสัญญาทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเจษฎา ไบเจริญ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิรัตน์ หมั่นขัน กรรมการ

๗.๓ นายทวีศักดิ์ หน่อไชย กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชารักษ์ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลน่าน
☐	แบบเลขที่	รพ.น่าน 28/2568 เอกสารเลขที่ - พื้นที่ปรับปรุง - ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4,ปร.5 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 2568
☐	ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน 21 พฤษภาคม 2568	☐ จ้างราคาเมื่อเดือน พฤษภาคม 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	926,597.27	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3071	1,211,155.30	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	33,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	35,310.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	22,030	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	1,268,495.30	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)	1,262,000.00	
	(ตัวหนังสือ)	หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นายเจษฎา ไบเจริญ) นักจัดการงานทั่วไป


กรรมการ
 (นายวิรัตน์ คุ้มขัน) วิศวกรโยธา


กรรมการ
 (นายทวิศักดิ์ หน่อไชย) นายช่างเทคนิค

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชาธิราชย์ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน	เอกสารเลขที่	รพ.น่าน 28/2568	
ลำดับ	รายการ	BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1 หมวดงานสถาปัตยกรรม		761,677.27	
	2 หมวดงานระบบไฟฟ้า		147,628.16	
	3 หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล		17,291.84	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		926,597.27	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		33,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		33,000.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	1 งานขนเศษวัสดุทิ้งนอกสถานที่		7,120.00	
	2 งานขนวัสดุขึ้นชั้น 2		10,340.00	
	3 ค่าขนส่งสินค้า		4,570.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		22,030.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นายเจษฎา ไบเจริญ) นักจัดการงานทั่วไป


กรรมการ
 (นายวิรัตน์ หมั่นขัน) วิศวกรโยธา


กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ หน่อไชย) นายช่างเทคนิค

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชุมฯ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ สำนักขึ้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา ใบเจริญ)


นักจัดการงานทั่วไป



.....กรรมการ

(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)

วิศวกรโยธา



.....กรรมการ

(นายวิศักดิ์ หน่อไธย)

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง ขนเก็บ								
	1.1 รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิค	43.83	ตร.ม.	-	-	50.00	2,191.50	2,191.50	
	1.2 รื้อถอนกระเบื้องผนัง	89.78	ตร.ม.	-	-	35.00	3,142.30	3,142.30	
	1.3 รื้อถอนซึกโครก,อ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
	1.4 รื้อถอนอุปกรณ์ ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ	32.00	ชุด	-	-	35.00	1,120.00	1,120.00	
	1.5 รื้อถอนวงกบเหล็ก+ประตู	5.00	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
	1.6 รื้อถอนบานประตู(บานไม้,PVC)	23.00	บาน	-	-	80.00	1,840.00	1,840.00	
	1.7 รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล.พร้อมอ่าง	6.00	จุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	1.8 รื้อถอนระบบท่อประปา น้ำทิ้ง	6.00	ห้อง	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	1.9 รื้อผนังไม้(ผนังตกแต่งภายในห้อง)	92.31	ตร.ม.	-	-	30.00	2,769.30	2,769.30	
	1.10 รื้อถอนวอลเลย์บอร์ด(ผนังห้อง 206)	20.00	ตร.ม.	-	-	30.00	600.00	600.00	
	รวมรายการที่ 1				-		25,323.10	25,323.10	
2	งานผนังกันชื้นเปียก แห้งและฉาบผนังภายในห้องน้ำ								
	2.1 ก่อปลีอดแก้ว	2.40	ตร.ม.	1,287.00	3,088.80	212.00	508.80	3,597.60	
	2.2 ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60x20x7.5 ซม.	2.40	ตร.ม.	310.11	744.26	56.00	134.40	878.66	
	2.3 เสาค้ำยัน ทับหลัง	26.00	ม.	124.82	3,245.32	46.00	1,196.00	4,441.32	
	2.4 ฉาบปูน	19.35	ตร.ม.	76.00	1,470.60	87.00	1,683.45	3,154.05	
	รวมรายการที่ 2				8,548.98		3,522.65	12,071.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกปกครอง ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำว่าณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป

.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)
วิศวกรโยธา

.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานเคาน์เตอร์ คลส.								
	3.1 ไม้แบบ คัด 80%	5.12	ตร.ม.	167.00	855.04	-	-	855.04	
	3.2 คร่าวยึดแบบ คัด 30% ของไม้แบบ	1.54	ลบ.ฟ.	700.93	1,076.63	-	-	1,076.63	
	3.3 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.40	ตร.ม.	-	-	139.00	889.60	889.60	
	3.4 ตะปู	1.60	กก.	44.39	71.02	-	-	71.02	
	3.5 เหล็กเส้นกลม RB Ø 9มม. SR24	49.90	กก.	24.21	1,208.08	4.40	219.56	1,427.64	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	46.10	69.01	-	-	69.01	
	3.7 คอนกรีตทั่วไป อัตราส่วน 1:2:4	0.36	ลบ.ม.	2,032.00	731.52	579.00	208.44	939.96	
	3.8 ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60x20x7.5 ซม.	2.40	ตร.ม.	310.11	744.26	56.00	134.40	878.66	
	3.9 ฉาบปูน	107.35	ตร.ม.	76.00	8,158.60	87.00	9,339.45	17,498.05	
	3.10 กระเบื้องผนังแกรนิตโต้ 60x60ซม.(รุ่นระบุภายหลัง)	15.03	ตร.ม.	421.00	6,327.63	189.00	2,840.67	9,168.30	
	3.11 กระเบื้อง TOPเคาน์เตอร์แกรนิตโต้ 60x60ซม.(รุ่นระบุภายหลัง)	7.20	ตร.ม.	465.69	3,352.97	222.00	1,598.40	4,951.37	
	รวมรายการที่ 3				22,594.77		15,230.52	37,825.29	
4	งานตกแต่งผิวพื้น ผนัง								
	4.1 กระเบื้องยาง SPC ขนาด 7"x48"x5.5มม. แบบคลิกล็อก	106.34	ตร.ม.	530.00	56,360.20	70.00	7,443.80	63,804.00	
	4.2 บัวสำเร็จรูป PVC สูงไม่เกิน 0.10ม. (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	87.80	ม.	145.00	12,731.00	40.00	3,512.00	16,243.00	
	4.3 เส้นจบ	9.00	เส้น	192.00	1,728.00	57.60	518.40	2,246.40	
	4.4 กระเบื้องปูพื้นเซรามิกผิวกันลื่น 40x40ซม.(ลวดลายระบุภายหลัง)	18.83	ตร.ม.	430.45	8,105.37	158.00	2,975.14	11,080.51	พื้นห้องน้ำ
	4.5 กระเบื้องปูพื้นเซรามิกผิวกันลื่น 30x30ซม.(ลวดลายระบุภายหลัง)	18.15	ตร.ม.	290.28	5,268.58	158.00	2,867.70	8,136.28	พื้นระเบียงหลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษเด็กประชากรชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ สำนักรับซื้อวัสดุโครงการ กะทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)
วิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นายวิศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.2 อ่างล้างหน้าเซรามิค แบบแขวนผนัง	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	450.00	2,700.00	17,700.00	
	6.3 สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปาลั่ว	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
	6.4 ก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2 นิ้ว สแตนเลส	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	25.00	150.00	1,650.00	
	6.5 ระบายน้ำที่พื้นแบบดักกลิ่น	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	75.00	450.00	2,250.00	
	6.6 อ่างสแตนเลสแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	6.7 กระเบื้อง	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	
	6.8 ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	70.00	420.00	3,420.00	
	6.9 ราวจับคนพิการ(ติดข้างผนัง) Ø 32 มม.ยาว 0.60ม.	11.00	ชุด	1,100.00	12,100.00	70.00	770.00	12,870.00	
	6.10 ราวแขวนผ้าพร้อมชั้นสแตนเลสวางผ้า(เจาะยึดสกรู)	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	70.00	420.00	7,620.00	
	6.11 ที่วางจาน(เจาะยึดผนัง)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	70.00	420.00	9,420.00	
	รวมรายการที่ 6				100,000.00		10,670.00	110,670.00	
7	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	7.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	106.34	ตร.ม.	217.03	23,078.97	75.00	7,975.50	31,054.47	
	7.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	20.70	ตร.ม.	252.57	5,228.20	75.00	1,552.50	6,780.70	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	7.3 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	41.02	ตร.ม.	202.34	8,299.99	52.00	2,133.04	10,433.03	
	ฝ้าบาร์ 60x60 ซม.	65.75	เมตร	250.00	16,437.50	100.00	6,575.00	23,012.50	
	7.4 กล่องฝ้าเพดานครอบบาน								

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชารักษ์ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักระบบเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา ใบเจริญ)

นักจัดการงานทั่วไป



.....กรรมการ

(นายวิรัตน์ หมั่นขัน)

วิศวกรโยธา



.....กรรมการ

(นายวิศักดิ์ หน่อไชย)

นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7.5 ช่องเซอริสฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 0.50x0.50ม.	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00	
	รวมรายการที่ 7				56,044.66		19,136.04	75,180.70	
8	งานติดตั้งราวกันตก								
	8.1 ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 1/2"x1.8mm.	50.16	กก.	35.89	1,800.24	10.00	501.60	2,301.84	
	8.2 พุกเหล็ก 5/16"	30.00	ตัว	10.00	300.00	3.00	90.00	390.00	
	รวมรายการที่ 8				2,100.24		591.60	2,691.84	
9	งานปิดช่องหน้าต่างห้องน้ำ								
	9.1 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.00	เส้น	80.00	800.00	-	-	800.00	
	9.2 แผ่นวีวาร์ต หนา 8 มม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	9.3 สกรูปลายสว่าน	100.00	ตัว	1.00	100.00	-	-	100.00	
	9.4 ซิลิโคน	2.00	หลอด	40.00	80.00	-	-	80.00	
	9.5 ค่าแรงติดตั้ง (ใช้แรงงาน 2 คน ต่อวัน)	2.00	วัน	-	-	656.00	1,312.00	1,312.00	
	รวมรายการที่ 9				2,780.00		1,312.00	4,092.00	
10	งานปิดช่องเซอร์วิส								
	10.1 ซิลาย	10.00	เส้น	40.00	400.00	-	-	400.00	
	10.2 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.	6.00	แผ่น	160.00	960.00	-	-	960.00	
	10.3 สกรูตัว 1 นิ้ว	2.00	กล่อง	85.00	170.00	-	-	170.00	
	10.4 ค่าแรงติดตั้ง (ใช้แรงงาน 2 คน ต่อวัน)	6.00	วัน	-	-	656.00	3,936.00	3,936.00	
	รวมรายการที่ 10				1,530.00		3,936.00	5,466.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการปรับปรุงห้องพิเศษตึกปกครองชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาตัววัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป

.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ ฝัมนันท์)
วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมรายการที่ 12				7,550.00		9,936.00	17,486.00	
13	งานต่อเติมหลังคาโชนซึกล่าง								
	13.1 Plate 150x150x9mm.	2.00	แผ่น	100.00	200.00	-	-	200.00	
	13.2 พุกเหล็ก 3/8"	8.00	ตัว	10.00	80.00	-	-	80.00	
	13.3 เหล็กกล่อง 75x75x2.3mm.	30.84	กก.	26.05	803.38	10.00	308.40	1,111.78	
	13.4 เหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.	68.58	กก.	26.10	1,789.94	10.00	685.80	2,475.74	
	13.5 เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm.	60.12	กก.	26.00	1,563.12	10.00	601.20	2,164.32	
	13.6 หลังคาแผ่นโปร่งแสง ยาว 5.20 ม.(ตัดครึ่ง)	5.00	แผ่น	1,360.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	13.7 สกรูยิงแผ่น 2.5 นิ้ว	50.00	ตัว	3.00	150.00	-	-	150.00	
	13.8 ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	15.53	ตร.ม.	-	-	70.00	1,087.10	1,087.10	
	13.9 รื้อพร้อมติดตั้งรางรับน้ำฝน(อุปกรณ์เดิมติดตั้งใหม่)	7.06	ม.	-	-	300.00	2,118.00	2,118.00	
	รวมรายการที่ 13				11,386.44		4,800.50	16,186.94	
14	อื่นๆ								
	14.1 ปิดกระจกห้องน้ำ(พร้อมเจาะช่องพัดลมดูดอากาศ)	12.00	จุด	300.00	3,600.00	90.00	1,080.00	4,680.00	
	14.2 งานเก็บที่ปูนรอบท่อ(ในท้องน้ำ)								
	- ปูนอนซิ่งเกร้าท์	17.00	ถุง	300.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	- ไม้อัด หน้า 10มม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ค่าแรงสกัดพื้นและเกร้าท์ปูนรอบท่อ	1.00	งาน	-	-	2,952.00	2,952.00	2,952.00	
	รวมรายการที่ 14				9,100.00		4,032.00	13,132.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชากรักษ์ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาจ้างตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ จำนวนราคากลางวันที่ 24 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป

.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)
วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
15	งานทาสี								
	15.1 งานฉาบสีกิมโค๊ท	275.61	ตร.ม.	65.00	17,914.65	50.00	13,780.50	31,695.15	
	15.2 สีนํ้าอะคริลิคแท้ 100% เกรด 15ปี+	514.36	ตร.ม.	80.00	41,148.80	30.00	15,430.80	56,579.60	
	15.3 สีนํ้ามัน(ทาเหล็ก)	51.70	ตร.ม.	56.81	2,937.08	38.00	1,964.60	4,901.68	
	15.4 สีนํ้ามัน(ทาไม้)	75.67	ตร.ม.	99.09	7,498.14	38.00	2,875.46	10,373.60	
	รวมรายการที่ 15				69,498.67		34,051.36	103,550.03	
16	งานระบบไฟฟ้า								
	16.1 งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	108.00	ท่อน	60.00	6,480.00	92.00	9,936.00	16,416.00	
	- Flex เหล็ก Ø 3/8"	3.00	ม้วน	300.00	900.00	550.00	1,650.00	2,550.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด คิด 20% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	1,476.00	1,476.00	-	-	1,476.00	
	16.2 งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	8.00	ม้วน	700.93	5,607.44	500.00	4,000.00	9,607.44	
	- สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	8.00	ม้วน	1,074.77	8,598.16	700.00	5,600.00	14,198.16	
	- สายไฟ THW. 1x4 sq.mm.	5.00	ม้วน	1,650.00	8,250.00	1,000.00	5,000.00	13,250.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์	1.00	ม้วน	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด คิด 10% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	2,355.56	2,355.56	-	-	2,355.56	
	16.3 งานเดินรับ แสงสว่าง								
	- โคมไฟกล่องครอบอะคริลิก หลอดไฟ T8 LED3x22 วัตต์ ชนิดฝังฝ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประกันฯ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ สำนัสดินเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป
นายช่างเทคนิค


.....วิศวกรโยธา
(นายวิรัตน์ หมื่นขัน)

.....กรรมการ
(นายทศศักดิ์ หน่อไชย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แสง Daylight	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	200.00	1,200.00	25,200.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 4 นิ้ว ชนิดหน้ากลม หลอดไฟ LED 25 วัตต์ E27								
	แสง Cool white	36.00	ชุด	500.00	18,000.00	115.00	4,140.00	22,140.00	
	- โคมไฟหัวเตียง ยาว 0.60ม. หลอดไฟ LED 9 วัตต์ (ติดผนัง)	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	115.00	690.00	6,690.00	
	- เติร์ปคู่แบบมีกราวนแบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด	165.00	2,805.00	90.00	1,530.00	4,335.00	
	- เติร์ป 4 ช่องเสียบ ชนิดมีกราวนแบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	350.00	3,850.00	90.00	990.00	4,840.00	
	- เติร์ปเดี่ยวแบบฝังผ้า พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	90.00	1,620.00	3,060.00	
	- เติร์ปสัญญาณโทรทัศน์แบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	90.00	540.00	2,040.00	
	- สวิตช์ไฟทางเดียวแบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	47.00	ชุด	60.00	2,820.00	80.00	3,760.00	6,580.00	
	16.4 งานอื่นๆ								
	- ติดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก	12.00	ชุด	-	-	400.00	4,800.00	4,800.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์	6.00	เครื่อง	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	- เบรกเกอร์กันดูด 32 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	110.00	660.00	3,660.00	
	รวมรายการที่ 16				98,182.16		49,446.00	147,628.16	
17	งานระบบประปา สุขภิบาล								
	17.1 งานระบบประปา								
	- ท่อ PVC Ø 1/2" class 13.5	12.00	ท่อน	58.41	700.92	120.00	1,440.00	2,140.92	
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ คิด 50% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	350.46	350.46	105.14	105.14	455.60	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ คิด 30% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	210.28	210.28	63.08	63.08	273.36	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษเด็กประชากรฯ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ ลำนำใช้มีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 24 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ พันธ์ชื่น)
วิศวกรโยธา


.....กรรมการ
(นางพิศศักดิ์ หน่อไชย)
นายช่างเทคนิค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- ประตูหน้าต่างเหล็ก 1/2"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	100.00	600.00	1,800.00	
	17.2 งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC Ø 2" class 8.5	6.00	ท่อน	190.66	1,143.96	160.00	960.00	2,103.96	
	- อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ คิด 40% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	457.58	457.58	137.28	137.28	594.86	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ คิด 30% ของราคาท่อ	1.00	เหมา	343.19	343.19	102.96	102.96	446.14	
	- ฝาครอบ PVC Ø 2"	6.00	ตัว	15.00	90.00	4.50	27.00	117.00	
	- ถึงดักไขมันสำเร็จรูป ความจุ 15 ลิตร	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	360.00	2,160.00	9,360.00	
	รวมรายการที่ 17				11,696.39		5,595.45	17,291.84	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				686,779.63		239,817.65	926,597.27	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								
1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก	12.00	ชุด	1,100.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
2	เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์	6.00	เครื่อง	3,300.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				33,000.00		-	33,000.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)								
1	งานขนส่งวัสดุตั้งกองสถานที่								
1.1	ค่าน้ำมันรถ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.2	ใช้แรงงาน คนงาน 5 คน ต่อวัน จำนวน 6 ห้องใช้เวลา 3 วัน								

- ☐ โครงการ ปรับปรุงห้องพิเศษตึกประชากรฯ ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- ☐ แบบเลขที่ รพ.น่าน 28/2568
- ☐ ราคาวัสดุ ล้ำนักได้ขึ้นเสร็จทุกกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน เมษายน 2568
- ☐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- ☐ คำนวณราคากลางวันที่ 24 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา ใบเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป


.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ หน่อไผ่)
นายช่างเทคนิค


.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ พุ่มนันทน์)
วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- ค่าแรงขึ้นตัวจังหวัดน่าน 2567 =328 บาท								
	- (328x5x3)	1	งาน	-	-	4,920	4,920.00	4,920.00	
1.3	กระสอบปุ๋ย	120	ถุง	10.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมรายการที่ 1				2,200.00		4,920.00	7,120.00	
2	งานขนวัสดุขึ้นชั้น 2								
2.1	ค่าแรงงานขนวัสดุจากจุดกองขึ้นล่าง ไปชั้น 2								
	- ค่าแรงขึ้นตัวจังหวัดน่าน 2567 =328 บาท								
	- (328x3)=984 บ./วัน	10	วัน	-	-	984	9,840.00	9,840.00	
2.2	กระสอบปุ๋ย	50	ถุง	10.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมรายการที่ 2				500.00		9,840.00	10,340.00	
3	ค่าขนส่งสินค้า								
3.1	ค่าขนส่งกระบะเบี่ยงยาง	67.00	กล่อ่ง	-	-	60.00	4,020.00	4,020.00	
3.2	ค่าขนส่งบัก PVC และเส้นจบ	5.00	กล่อ่ง	-	-	110.00	550.00	550.00	
	รวมรายการที่ 3				-		4,570.00	4,570.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				2,700.00		19,330.00	22,030.00	

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเจษฎา ไบเจริญ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิรัตน์ หมั่นขัน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายทวีศักดิ์ หน่อไชย | กรรมการ |